

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,244,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนทุเรียน หมู่ที่ 3

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐๔ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,281,888.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาลี ยะฬา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต. บ้านควน

7.2 ณรงค์ น้อยฤทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 อรุณ ครุฑจอน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

อรุณ ครุฑจอน

02 กันยายน 2567 09:55:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หน้า 0.15 เมตร 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	722.000	3.90	2,815.80	1.3848	5.40	3,899.31
2	1.1.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	175.000	218.77	38,284.75	1.3848	302.95	53,016.72

อรุณ คุรุทจัน

02 กันยายน 2567 09:55:53

หน้า 1 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายส่วนทุเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	570.000	379.08	216,075.60	1.3848	524.94	299,221.49
4	1.2.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	54.000	65.01	3,510.54	1.3848	90.02	4,861.39
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5	1.3.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	15.200	781.67	11,881.38	1.3848	1,082.45	16,453.33
	1.3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6	1.3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	28.500	701.96	20,005.86	1.3848	972.07	27,704.11
	1.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

อรุณ ครุฑจอน

02 กันยายน 2567 09:55:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	5.000	790.28	3,951.40	1.3848	1,094.37	5,471.89
8	1.4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	10.000	1,265.83	12,658.30	1.3848	1,752.92	17,529.21
9	1.5 บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด สำหรับท่อ 0.60 เมตร 2. งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 190 เมตร ลึก 0.60 - 1.00 เมตร 2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	จุด	2.000	10,232.41	20,464.82	1.3848	14,169.84	28,339.68
10	2.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	355.000	22.80	8,094.00	1.3848	31.57	11,208.57
11	2.2 ทราดยาบบรองพื้น	ลบ.ม.	8.300	818.33	6,792.13	1.3848	1,133.22	9,405.74
12	2.3 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	62.220	2,569.99	159,904.77	1.3848	3,558.92	221,436.12
13	2.4 ไม้แบบ	ตร.ม.	784.000	255.61	200,398.24	1.3848	353.96	277,511.48
14	2.5 งานเหล็กเส้นกลม RB 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	ตัน	4.375	28,119.58	123,023.16	1.3848	38,939.99	170,362.47

อรุณ คุรุชาจอน

02 กันยายน 2567 09:55:53

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	2.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	131.000	49.03	6,422.93	1.3848	67.89	8,894.47
16	2.7 เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	15.000	516.36	7,745.40	1.3848	715.05	10,725.82
17	2.8 ทาสีน้ำมันเหล็กฉาก	ตร.ม.	6.800	111.48	758.06	1.3848	154.37	1,049.76
18	2.9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	ท่อน	23.000	191.59	4,406.57	1.3848	265.31	6,102.21
19	3. งานติดตั้งถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ และติดตั้งประตูเปิดปิดน้ำ							
	3.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	3.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	8.000	75.89	607.12	1.3848	105.09	840.73
	3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

อรุณ คุรุจอน

02 กันยายน 2567 09:55:53

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	3.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 3.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	8.000	358.36	2,866.88	1.3848	496.25	3,970.05
21	3.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ลบ.ม.	.400	701.96	280.78	1.3848	972.07	388.82
22	3.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	6.000	1,265.83	7,594.98	1.3848	1,752.92	10,517.52
23	3.5 งานประตูเปิดปิดน้ำพร้อมฐานคอนกรีต	จุด	1.000	67,141.69	67,141.69	1.3848	92,977.81	92,977.81
รวมราคากลาง								1,281,888.70

อรุณ ครุฑจ้อน

02 กันยายน 2567 09:55:53

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน


(ณรงค์ น้อยฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อาลี ยะฟา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อรุณ ครุฑจอน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณ ครุฑจอน

02 กันยายน 2567