

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะอ้าน หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะอ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกทราย กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๙,๓๒๘.๖๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ-ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสุปัญญา ตะหว้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมะฮะสัน หมู่ที่ 3 บ้านโคกทราย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามที่ อบต.บ้านควน กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลบ้านควน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบประมาณราคา

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

22 สิงหาคม 2568

ข้อมูลประมาณราคา ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล เดือน ธันวาคม 2566

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอเมืองสตูล วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ระยะเวลาทำงาน (วัน)	120
เงื่อนไข Factor F	
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินประกันผลงานหัก	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง
	งานถนนคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร							
1	งานชุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด (ลูกรัง)	ตร.ม.	294.00	11.67	3,430.98	1.3848	16.16	4,751.22
2	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น (ลบ.ม. หลวม)	ลบ.ม.	15.00	834.74	12,521.10	1.3848	1,155.95	17,339.22
3	งานผิวทางคอนกรีต คุณภาพ 280 กก./ตร.ซม.	ตร.ม.	245.00	429.50	105,227.50	1.3848	594.77	145,719.04
4	CONSTRUCTION JOINT	เมตร	22.50	160.84	3,618.90	1.3848	222.73	5,011.45
5	ไหล่ทางหินคลุก (ลบ.ม.หลวม)	ลบ.ม.	10.00	766.21	7,662.10	1.3848	1,061.05	10,610.48
	งานระบายน้ำ คสล. ยาว 98 เมตร							
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	80.00	22.60	1,808.00	1.3848	31.30	2,503.72
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.50	834.74	3,756.33	1.3848	1,155.95	5,201.77
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	28.90	2,593.36	74,948.10	1.3848	3,591.28	103,788.13
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	306.00	354.56	108,495.36	1.3848	490.99	150,244.37
5	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	1.988	29,316.84	58,281.88	1.3848	40,597.96	80,708.74
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	60.00	48.04	2,882.40	1.3848	66.53	3,991.55

7	เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	7.50	498.50	3,738.75	1.3848	690.32	5,177.42
8	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	3.60	80.00	288.00	1.3848	110.78	398.82
9	ท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	15.00	186.92	2,803.80	1.3848	258.85	3,882.70
					389,463.20	รวมเป็นเงินค่าต้นทุน		539,328.64
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง						539,328.64		
(ตัวอักษร)		ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์						

ราคาเฉลี่ยงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

748.70 บาท/ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยงานคูระบายน้ำ

3,631.60 บาท/เมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง
ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายอรุณ ครุฑจ้อน)

ลงชื่อ



กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุปัญญา ตะหวั่น)

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานไม้แบบ คุ้ระบายน้ำ ม.3 ยาว 98 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 3 แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน กอง กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย นายอรุณ ครุฑจ้อน ผอ.กองช่าง เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ไม้แบบกระดานอัด 7 มม. ภายนอก	1.00	ตร.ม.	463.59	463.59	-	-	463.59	1335.14
2	ไม้โครงยึดไม้แบบ 1.5" x 3"	0.30	ลบ.ม.	573.85	172.16	-	-	172.16	
3	ตะปู	0.25	ตร.ม.	43.70	10.93	-	-	10.93	
ค่างานต้นทุน								646.68	
คิดใช้งานได้ 3 ครั้ง								215.56	
ค่าแรงงาน								139.00	
รวมค่างาน								354.56	

(สงขลา)

(สตูล)

(สตูล)