

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทราย - กุบังจามัง หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทราย - กุบังจามัง หมู่ที่ ๗ บ้านคูโบะการันยี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
- รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๒,๓๙๗.๙๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร.๕ ก)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายสุปัญญา ตะหวั้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 ก

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 ประเภทงาน งานอาคาร (ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทราย - กุบังจามัง หมู่ที่ 7 บ้านลูโบ๊ะการันยี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 125 เมตร ลึก 0.60 - 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร
 ช่วงที่ 2 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 38 เมตร ลึก 0.30 - 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานระบายน้ำ คสล.	452,523.08	1.3091	592,397.96	-ระยะเวลาทำงาน(วัน)	150.00
					เงื่อนไข Factor F	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			592,397.96	- เงินประกันผลงานหัก	0%
	กำหนดราคากลางเป็นเงิน			592,397.96	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	(ตัวอักษร)	ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบกสตางค์				

ราคาเฉลี่ยละ 3,634.34 บาท/เมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง
 ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอรุณ คุรุจัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุปัญญา ตะหวั่น)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโคกทราย - กุบังจามัง หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึก 0.60 - 0.80 เมตร
 หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 38.00 เมตร ลึก 0.30 - 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน

หมู่ที่

7

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการโดย นายอรุณ ครุพจน์

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 125 เมตร								
1	งานดินชุด	143.00	ลบ.ม.	-	-	22.61	3,233.23	3,233.23	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	6.25	ลบ.ม.	722.74	4,517.13	112.00	700.00	5,217.13	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	46.25	ลบ.ม.	2,266.36	104,819.15	327.00	15,123.75	119,942.90	
4	งานไม้แบบ	477.00	ตร.ม.	161.67	77,116.59	139.00	66,303.00	143,419.59	
5	เหล็ก DB 12 มม.	2.640	ตัน	24,916.84	65,780.46	4,400.00	11,616.00	77,396.46	
6	ลวดผูกเหล็ก	79.00	กก.	48.04	3,795.16	-	-	3,795.16	
7	เหล็กฉาก 40*40*4 มม.	9.00	ท่อน	378.50	3,406.50	120.00	1,080.00	4,486.50	
8	งานทาสีกันสนิม	4.30	ตร.ม.	35.00	150.50	35.00	150.50	301.00	
9	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.50	15.00	ท่อน	186.92	2,803.80	-	-	2,803.80	
10	หินคลุกปรับบริเวณไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	654.21	5,233.68	112.00	896.00	6,129.68	
	ช่วงที่ 2 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 38 เมตร								
1	งานดินชุด	20.00	ลบ.ม.	-	-	22.61	452.20	452.20	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	722.74	1,084.11	112.00	168.00	1,252.11	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	6.25	ลบ.ม.	2,266.36	14,164.75	327.00	2,043.75	16,208.50	
4	งานไม้แบบ	91.00	ตร.ม.	323.34	29,423.94	139.00	12,649.00	42,072.94	
5	เหล็ก RB 9 มม.	0.473	ตัน	24,916.84	11,785.67	4,400.00	2,081.20	13,866.87	
6	ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	48.04	672.56	-	-	672.56	
7	เหล็กฉาก 40*40*4 มม.	2.50	ท่อน	378.50	946.25	120.00	300.00	1,246.25	
8	งานทาสีกันสนิม	1.20	ตร.ม.	35.00	42.00	35.00	42.00	84.00	

9	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.50	4.00	ท่อน	186.92	747.68	-	-	747.68	
10	หินคลุกปรับบริเวณไหล่ทาง	12.00	ลบ.ม.	654.21	7,850.52	112.00	1,344.00	9,194.52	
ค่างานต้นทุน								452,523.08	
ค่า FACTOR F							1.3091	592,397.96	

แบบ พร.4 แผ่นที่									
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง		งานไม้แบบ คุระบายน้ำ ม.7 ยาว 125 เมตร							
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน		หมู่ที่	7	แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		กอง		กรม		ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย			
ประมาณการโดย นายอรุณ ครุฑจั่น ผอ.กองช่าง		เมื่อวันที่		18	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2568		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ไม้แบบกระดานอัด 7 มม. ภายนอก	1.00	ตร.ม.	463.59	463.59	-	-	463.59	1335.14
2	ไม้เคร้ายึดไม้แบบ 1.5" x 3"	0.30	ลบ.ม.	573.85	172.16	-	-	172.16	
3	ตะปู	0.25	ตร.ม.	43.70	10.93	-	-	10.93	
ค่างานต้นทุน								646.68	
คิดใช้งานได้ 4 ครั้ง								4	161.67

(สงขลา)
(สตูล)
(สตูล)

แบบ พร.4 แผ่นที่									
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง		งานไม้แบบ คุระบายน้ำ ม.7 ยาว 38 เมตร							
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน		หมู่ที่	7	แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน		กอง		กรม		ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย			
ประมาณการโดย นายอรุณ ครุฑจั่น ผอ.กองช่าง		เมื่อวันที่		18	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2568		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ไม้แบบกระดานอัด 7 มม. ภายนอก	1.00	ตร.ม.	463.59	463.59	-	-	463.59	1335.14
2	ไม้เคร้ายึดไม้แบบ 1.5" x 3"	0.30	ลบ.ม.	573.85	172.16	-	-	172.16	
3	ตะปู	0.25	ตร.ม.	43.70	10.93	-	-	10.93	
ค่างานต้นทุน								646.68	
คิดใช้งานได้ 2 ครั้ง								2.00	323.34

(สงขลา)
(สตูล)
(สตูล)