

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสดิกาเด๊ะ หมู่ที่ ๑ บ้านลู่ปะบาตู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสดิกาเด๊ะ หมู่ที่ ๑ บ้านลู่ปะบาตู พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๒,๔๑๙.๕๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- ๖.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายอรุณ ครุฑจ้อน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ
- ๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ
- ๗.๓ นายณัฐพนธ์ สกลพรวสิน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบประมาณราคา

ประมาณราคาเมื่อ

ข้อมูลประมาณราคา ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล เดือน ธันวาคม 2566

ราคาดำเนินซื้อเพลิง ที่อำเภอเมืองสตูล วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ราคาดำเนิน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีสยิดกาเต๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 427.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 102.00 เมตร ลึก 0.30 - 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามที่ อบต.บ้านควน กำหนด

หมู่ที่ 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลบ้านควน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

จำนวน 2 แผ่น

22 สิงหาคม 2568

ระยะเวลาทำงาน (วัน)

120

เงื่อนไข Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

ดอกเบี้ยเงินกู้

7%

เงินประกันผลงานหัก

0%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง
	งานถนนคอนกรีต							
1	งานชุดรื้อถนน คสล.เดิม	ตร.ม.	196.00	75.76	14,848.96	1.3848	104.91	20,562.84
2	งานวัสดุคัดเลือก หินผุ	ตร.ม.	26.00	197.56	5,136.56	1.3848	273.58	7,113.11
3	งานชั้นทรายหยาบรองพื้น (ลบ.ม. หลวม)	ลบ.ม.	11.00	834.74	9,182.14	1.3848	1,155.95	12,715.43
4	งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม. กว้าง 3.00 ม.	ตร.ม.	162.00	428.04	69,342.48	1.3848	592.75	96,025.47
5	งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม. กว้าง 2.50 ม.	ตร.ม.	15.00	429.50	6,442.50	1.3848	594.77	8,921.57
6	งานผิวทางคอนกรีต หนา 16.5 ซม. กว้าง 2.50 ม.	ตร.ม.	97.00	464.19	45,026.43	1.3848	642.81	62,352.60
7	งานผิวทางคอนกรีต หนา 17.10 ซม. กว้าง 2.50 ม.	ตร.ม.	153.00	478.07	73,144.71	1.3848	662.03	101,290.79
8	CONSTRUCTION JOINT	เมตร	37.00	160.84	5,951.08	1.3848	222.73	8,241.06
	งานคูระบายน้ำ คสล. ยาว 102 เมตร							
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	46.00	22.60	1,039.60	1.3848	31.30	1,439.64
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.50	834.74	2,921.59	1.3848	1,155.95	4,045.82
3	งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	20.90	2,593.36	54,201.22	1.3848	3,591.28	75,057.85
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	435.00	300.67	130,791.45	1.3848	416.37	181,120.00
5	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	1.733	29,316.84	50,806.08	1.3848	40,597.96	70,356.26
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	52.00	48.04	2,498.08	1.3848	66.53	3,459.34

ประมาณราคาก่อสร้าง งานไม้แบบ คุระบายน้ำ ม.1 ยาว 102 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 7 แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน กอง กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการโดย นายอรุณ ครุฑจั่น ผอ.กองช่าง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ไม้แบบกระดานอัด 7 มม. ภายนอก	1.00	ตร.ม.	463.59	463.59	-	-	463.59	1335.14
2	ไม้โครงยึดไม้แบบ 1.5" x 3"	0.30	ลบ.ม.	573.85	172.16	-	-	172.16	
3	ตะปู	0.25	ตร.ม.	43.70	10.93	-	-	10.93	
ค่างานต้นทุน								646.68	
คิดใช้งานได้ 4 ครั้ง								4	161.67
ค่าแรงงานติดตั้ง								139.00	
รวมค่างาน								300.67	

(สงขลา)

(สตูล)

(สตูล)