



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน
หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

.....
ตามที่ เทศบาลตำบลควนโดน มีความประสงค์จะจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง งานตามโครงการดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๖๒๔,๕๒๗.๕๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)
เพื่อให้การบริการของเทศบาลตำบลควนโดน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาล เทศบาลตำบลควนโดนจึงขอประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายดาเร นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน
จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1
ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,691,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐๖ ก.ค. 2569 เป็นเงิน 1,624,527.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ประ.4

6.2 รายงาน ประ.4 (พ)

6.3 รายงาน ประ.5 (ก)

6.4 รายงาน ประ.6

6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อำพล เพชรสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลควนโดน

7.2 วรพงษ์ ชุมขวัญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 สานต์ หลีเส้น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธานาญงาน

सानต์ หลีเส้น

25 กุมภาพันธ์ 2569 14:07:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ควนโดน ใต้โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร		รวม					444,481.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					121,860.00	
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					155,734.33	
4	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					467,182.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,189,257.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,189,257.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำนัก ปลัด

25 กุมภาพันธ์ 2569 14:07:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคาร งานรื้อถอน - รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ งานวัสดุผนังหลังคา - หลังคา Metal sheet หนา 0.47 มม. พร้อมติดตั้งกันความร่อน Pu-Fome หนา 5 ซม. - ครอบเมม Metal sheet หนา 0.47 มม. - สกรูยึดแผ่นวัสดุผนังหลังคา - งานทำความสะอาดพื้นผิวลาดฟ้า ค.ส.ล. ชัด ีต - งานทาสีสุดท้ายสีม โพลียูรีเทน รวมค่างานปรับปรุงหลังคาอาคาร	450,000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	11,700.00	11,700.00	
		450,000	ตร.ม.	746.00	335,700.00	72.00	32,400.00	368,100.00	
		41,000	เมตร	190.00	7,790.00	51.00	2,091.00	9,881.00	
		22,000	แพค	600.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
		64,000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,200.00	3,200.00	
		64,000	ตร.ม.	500.00	32,000.00	100.00	6,400.00	38,400.00	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	-	2,036.00	388,690.00	299.00	55,791.00	444,481.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสีอาคาร								
	- งานทำความสะอาดผนังเก่า	670.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	6,700.00	6,700.00	
	- งานทำความสะอาดขัดผิวโลหะ	270.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	4,050.00	4,050.00	
	- งานทาสีอะคริลิก	670.000	ตร.ม.	68.00	45,560.00	39.00	26,130.00	71,690.00	
	100%(ชนิดใช้ภายนอก,ผนังเก่า)								
	- งานทาสีอะคริลิก100%(ชนิดใช้ภายใน,ผนังเก่า)	150.000	ตร.ม.	68.00	10,200.00	31.00	4,650.00	14,850.00	
	- งานทาสีกันสนิม สีน้ำมัน	270.000	ตร.ม.	55.00	14,850.00	36.00	9,720.00	24,570.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	191.00	70,610.00	131.00	51,250.00	121,860.00	
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานต่อเติมทางเข้าอาคารสำนักงาน								
	- งาน ตัด รื้อ พื้นคอนกรีต	5.700	ตร.ม.	0.00	0.00	99.00	564.30	564.30	
	- งานทรายหยาบรองพื้น (ถมหน้าอัดแน่น)	3.500	ลบ.ม.	714.33	2,500.15	121.00	423.50	2,923.65	

सानต์ ทิลส์

25 กุมภาพันธ์ 2569 14:07:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานถมดินลูกรังอัดแน่น	35.000	ลบ.ม.	120.00	4,200.00	121.00	4,235.00	8,435.00	
	งานขัดพื้นผิวหน้า พร้อมเคลือบผิว พื้น GS1	52.000	ลบ.ม.	250.00	13,000.00	50.00	2,600.00	15,600.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง $f'c=320$ Ksc,Cube	19.500	ลบ.ม.	2,301.40	44,877.30	421.00	8,209.50	53,086.80	
	งานชุดดินฐานรากและถมดิน	1.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	292.00	496.40	496.40	
	งานคอนกรีตหยาบ	.600	ลบ.ม.	2,021.03	1,212.61	421.00	252.60	1,465.21	
	งานดินชุด	4.000	หลุม	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. SR24	111.000	กก.	25.48	2,828.28	4.90	543.90	3,372.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม. SR24	474.000	กก.	24.67	11,693.58	4.10	1,943.40	13,636.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอยย DB Ø 12 มม. SD40	222.000	กก.	21.42	4,755.24	3.90	865.80	5,621.04	
-	เหล็กเส้นกลมผิวขอยย DB Ø 16 มม. SD40	615.000	กก.	23.49	14,446.35	3.50	2,152.50	16,598.85	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	43.000	กก.	45.73	1,966.39	0.00	0.00	1,966.39	
	แบบหล่อคอนกรีต								

สามัคคี หลีสัน

25 กุมภาพันธ์ 2569 14:07:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	27.500	ตร.ม.	696.83	19,162.82	163.00	4,482.50	23,645.32	
	- ตะปู	7.000	กก.	46.03	322.21	0.00	0.00	322.21	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,290.41	120,964.93	3,704.40	34,769.40	155,734.33	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (หลังคา)								
	- เหล็ก WF-200*200 มม. (หนัก 49.90 kg/m.) (Cekular Beam)	1,497.000	กก.	50.00	74,850.00	0.00	0.00	74,850.00	
	- เหล็ก Flat bars-100*8 มม.(หนัก6.28kg/m)	226.080	กก.	30.00	6,782.40	0.00	0.00	6,782.40	
	- เหล็กทอกกลม Dia 10*8mm(หนัก51.12 kg/m.)	614.400	กก.	30.00	18,432.00	0.00	0.00	18,432.00	
	- เหล็กกล่อง 10" * 10" * 8 มม. (59.5kg/m.)	357.000	กก.	30.00	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00	
	- เหล็กกล่อง 75" * 45" * 2.3 มม. (4.06kg/m.)	48.720	กก.	30.00	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60	

สามัคคี เหล็กเส้น

25 กุมภาพันธ์ 2569 14:07:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปเหล็กกล่อง 100" * 50" * 3.2 มม. (7.01kg/m.)	133.190	กก.	30.00	3,995.70	0.00	0.00	3,995.70	
	- เหล็กกล่อง 150" * 150" * 4.5 มม. (20.10kg/m.)	60.300	กก.	30.00	1,809.00	0.00	0.00	1,809.00	
	- เหล็กกล่อง 50" * 50" * 2.3 มม. (3.34kg/m.)	200.400	กก.	30.00	6,012.00	0.00	0.00	6,012.00	
	- แผ่นเหล็ก PL 300 * 300 * 20 มม.	6.000	แผ่น	465.00	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00	
	- เหล็ก Metal sheet ทน 0.47 มม. พร้อมติดน๊อตความรอบ Pu-Fome ทน 5 ซม.	91.000	ตร.ม.	746.00	67,886.00	26.00	2,366.00	70,252.00	
	- กรอบมุม Metal sheet ทน 0.47 มม.	8.300	ม.	330.00	2,739.00	51.00	423.30	3,162.30	
งานฝ้าเพดานและปิดหน้าजू	- ไม้จริงขายสำเร็จรูป ขนาด 23 * 300 * 18 มม.	10.000	แผ่น	380.00	3,800.00	46.00	460.00	4,260.00	
	- งานทาสีกันสนิม สีน้ำมัน	220.000	ตร.ม.	55.00	12,100.00	39.00	8,580.00	20,680.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	1,723.080	กก.	0.00	0.00	14.00	24,123.12	24,123.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม้เนื้อแข็ง 2" * 2"	- งานฝ้าเพดานไม้ 4" ทน 1 ซม. โครงเครา	86.000	ตร.ม.	985.00	84,710.00	165.00	14,190.00	98,900.00	
	- ไม้ปิดหน้าจั่ว ขนาด 6" * 1"	9.800	ตร.ม.	696.83	6,828.93	103.00	1,009.40	7,838.33	
	- ไม้ 2" * 4"	25.000	ลบ.ฟ.	696.83	17,420.75	138.00	3,450.00	20,870.75	
	- งานขัดและทาสีไม้	120.000	ตร.ม.	69.00	8,280.00	51.00	6,120.00	14,400.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานก่ออิฐช่องแสง	6.500	ตร.ม.	311.70	2,026.05	93.00	604.50	2,630.55	
	- งานฉาบปูนเรียบคาน ค.ส.ล.	12.000	ตร.ม.	119.36	1,432.32	132.00	1,584.00	3,016.32	
	- กล่องหน้าต่าง แยก สวิสท์/ปลึก	1.000	ชุด	93.46	93.46	82.00	82.00	175.46	
	- ท่อร้อยสายไฟ pvc	10.000	ท่อน	60.00	600.00	20.00	200.00	800.00	
	- สายไฟ 2*2.5/1.5 sq.mm. ชนิดมีสายดิน	1.000	ม้วน	5,124.00	5,124.00	5.00	5.00	5,129.00	
	- คอมโอบยอลูมิเนียมขนาด 48 CM. LED-E40	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	118.00	236.00	6,036.00	
	65W Daylight								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดหลอดไฟ LED32w.	2.000	ชุด	2,902.00	5,804.00	154.00	308.00	6,112.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส ขึ้นรูป	14.000	ม.	1,500.00	21,000.00	26.00	364.00	21,364.00	
	- รวม	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	ข้อต่อและอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง (งานเหมารวม)								
	- งานปูแผ่นหินแกรนิต ในประเทศ (ค่าไทย)	7.000	ตร.ม.	2,873.00	20,111.00	217.00	1,519.00	21,630.00	
	ขนาด 40 x 80 x 2 ซม.								
	- งานทาสีอะคริลิก(ชนิดใ้ภายนอก,ผนังเก่า)	40.000	ตร.ม.	68.00	2,720.00	31.00	1,240.00	3,960.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	25,635.18	400,318.21	1,511.00	66,864.32	467,182.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,189,257.86

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /				
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนโดน	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด สตูล
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	เมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	หมวดค่าเช่าขั้วรับหลัก	1.000	ชุด	67,500.00	สิบลำในท้องที่
2	ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	1.000	ป้าย	3,500.00	สิบลำค่าทองที่ก่อสร้าง
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษความขอกำหนดฯ ทุกรายการ			71,000.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ

หมวดค่าเช่าสำนักงานหลัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ควนโดน

อำเภอ ควนโดน

จังหวัด สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท	
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	
1	ค่าเช่าสำนักงานหลัก	67,500.00	สืบราคาของที่ก่อสร้าง	
		รวมค่าใช้จ่าย		
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
		ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
		67,500.00		
		0.00		
		67,500.00		

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /			
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนโดน	อำเภอ	ควนโดน
			จังหวัด	สตูล
				แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนกำหนด

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	3,500.00	สืบราคาท้องที่
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีตัดเลื่อย/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร1	1,189,257.86	1.3063	1,553,527.54	
รวมค่าก่อสร้าง				1,553,527.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 344.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4.516.06 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,553,527.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง โดยวิศวศัลยา/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F	เงินลงทุนจ่าย	0 %		
		เงินประกันผลงานหัก	0 %		
		ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %		
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %		
		รวมค่าก่อสร้าง		1,553,527.54	

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 344.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,516.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,553,527.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิธีคิดเหมา/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ : _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ : นีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ _____



(อัมพล เพชรสูง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วรพงษ์ ชุมขวัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สานต์ หลีเส้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สามต์ หลีเส้น

25 กุมภาพันธ์ 2569 14:04:53

สถานพื้ ก่อสร้าง	โดยวิธีฉั เลือก/โครงการ ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน ณ อาคาร สำนักงานเทศบาล นครขอนแก่น หมู่ที่ 1 ตำบล ขอนแก่น อำเภอ ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น	ผู้ เสนอ โครงการ นาย สมชาย สมชาย	ผู้ อนุมัติ โครงการ นาย สมชาย สมชาย	ผู้ รับผิดชอบ โครงการ นาย สมชาย สมชาย	ผู้ ติดตาม โครงการ นาย สมชาย สมชาย	ผู้ ประเมิน โครงการ นาย สมชาย สมชาย	ผู้ รายงาน โครงการ นาย สมชาย สมชาย	ผู้ สรุป โครงการ นาย สมชาย สมชาย
---------------------	---	---	--	--	---	--	---	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนโดน เทศบาลตำบลควนโดน

จำนวนราคากลาง

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร 1 จำนวน 1,000 หลังละ 1,553,527.54 บาท	1,553,527.54	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	71,000.00	
สรุป			
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบลีฬี่สดวงค์)	1,624,527.54	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ควนโดน

อำเภอ ควนโดน

จังหวัด

สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลควนโดน เทศบาลตำบลควนโดน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

(อ่ำพล เพชรสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรพงษ์ ชุมขวัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สานต์ หลีเส้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

सानต์ หลีเส้น

25 กุมภาพันธ์ 2569 14:04:37