



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนสะพานโยง ณ ที่ทำการชุมชนสะพานโยง หมู่ที่ ๑
ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

.....
ตามที่ เทศบาลตำบลควนโดน มีความประสงค์จะ จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนสะพานโยง ณ ที่ทำการชุมชนสะพานโยง หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง งานตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๕๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การบริการของเทศบาลตำบลควนโดน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาล เทศบาลตำบลควนโดนจึงขอประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....
(นายดาเร นานาเลน)
นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลควนโดน ฝ่ายประมาณราคา นายช่างโยธา กองช่างเทศบาล กรม

ประเภท โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนสะพานโยง

ประเภทอาคาร -

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสะพานโยง หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่างเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนสะพานโยง	414,453.60	1.3091	542,561.21	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			542,561.21	
	คิดเป็นเงิน			542,500.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพล เพชรสูง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ ชุมขวัญ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายसानต์ หลีเส็น)

นายช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ.....

นายก อบจ.สตูล

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

13 กุมภาพันธ์ 2569

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนสะพานโยง

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสะพานโยง หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล. แบบเลขที่

กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม

กองช่างเทศบาลตำบลควนโดน กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายรพงษ์ ชุมขวัญ

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานต่อเติมกันสาดอาคารเดิม	10.40	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,476.80	1,476.80	
2	งานดินชุด งานคอนกรีตทั่วไป - งานคอนกรีตรองพื้น - งานทรายหยาบรองพื้น - ไม้เสาะเข็มขนาด Ø 4"	5.42 5.42 27.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ท่อน	2,021.03 722.74 160.00	10,943.88 3,913.64 4,320.00	426.00 104.00 60.00	2,306.79 563.16 1,620.00	13,250.67 4,476.80 5,940.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc	21.00 21.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	- 2,207.94	- 46,366.74	466.00 -	9,786.00 -	9,786.00 46,366.74	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กกลมเรียบขนาด Ø RB 6 มม - เหล็กกลมผิวไม่เรียบ ข้อ้อย Ø DB 12 มม - เหล็กกลมผิวไม่เรียบ ข้อ้อย Ø DB 16 มม - เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม@ 0.20 m - ลวดผูกเหล็ก	45.00 10.00 28.00 102.30 20.00	เส้น เส้น เส้น ตร.ม. กก.	- 59.03 231.39 449.80 23.36 48.04	- 2,656.35 2,313.90 12,594.40 2,389.73 960.80	4,400.00 - - - -	2,802.80 - - - -	2,802.80 2,656.35 2,313.90 12,594.40 2,389.73 960.80	
5	งานเสาเหล็ก - เหล็กกล่อง 150*150*4.5 m - ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	3.00 176.04	ท่อน กก.	1,865.00 -	5,595.00 -	- 12.00	- 2,112.48	5,595.00 2,112.48	
6	งานโครงหลังคาเหล็ก กับสาด - เหล็กกล่อง 40*40*2.3 มม - เหล็กกล่อง 50*50*2.3 มม - เหล็กกล่อง 60*60*2.3 มม - เหล็กกล่อง 100*50*2.3 มม - เหล็กกล่อง 125*50*2.3 มม	18.00 60.00 19.00 6.00 6.00	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน	345.00 640.00 715.00 830.00 860.00	6,210.00 38,400.00 13,585.00 4,980.00 5,160.00	- - - - -	- - - - -	6,210.00 38,400.00 13,585.00 4,980.00 5,160.00	
ยอดยกไป								181,057.46	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารทำการชุมชนสะพานโยง

รายละเอียดที่

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสะพานโยง หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม

กองช่างเทศบาลตำบลควนโดน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ชุมขวัญ

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ประมาณการโดย นายพรพงษ์ ชุมขวัญ										
ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- เหล็กแบน PL หนา 12 มม ขนาด 0.20*0.25 มม	6.00	แผ่น	200	1,200.00	-	-	181,057.46		
	- เหล็ก J-bolt ขนาด 16 มม	24.00	อัน	90	2,160.00	-	-	1,260.00		
	- เหล็ก □ ขนาด 25*25*2.3 มม	10.00	ท่อน	270	2,700.00	-	-	2,700.00		
	- ค่าแรงเหล็กปูพรรณ	2,400.00	กก.	-	-	12	28,800.00	28,800.00		
	งานหลังคาเมทัลชีส	158.00	ตร.ม.	-	-	70	11,060.00	11,060.00		
8	- หลังคาเมทัลชีสหนา 0.47 มม ปู PU From หนา 1"	158.00	ตร.ม.	350	55,300.00	-	-	55,300.00		
	- หลังคาเมทัลชีสหนา 0.47 มม พร้อมติดตั้ง 45 องศา	16.60	เมตร	360	5,976.00	70	1,162.00	7,138.00		
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	8.00	ถุง	650	5,200.00	-	-	5,200.00		
	งานสีกันสนิม	250.00	ตร.ม.	50	12,500.00	35	8,750.00	21,250.00		
9	- สีกันสนิม	47.00	ตร.ม.	-	-	139	6,533.00	6,533.00		
	- ไม้แบบ 50%	23.50	ตร.ม.	550	12,925.00	-	-	12,925.00		
10	งานก่อสร้างรั้วกำแพง									
	งานดินชุด	2.50	ลบ.ม.	-	-	1422	3,555.00	3,555.00		
11	งานคอนกรีตทั่วไป	0.13	ลบ.ม.	-	-	426	53.25	53.25		
	- คอนกรีตทั่วไป	0.13	ลบ.ม.	2,021.03	252.63	-	-	252.63		
	- ทราดยาครอบพื้น	0.13	ลบ.ม.	722.74	90.34	104	13	103.34		
12	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.00	ลบ.ม.	-	-	466	1,864.00	1,864.00		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc	4.00	ลบ.ม.	2,207.94	8,831.76	-	-	8,831.76		
13	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.45	กก.	-	-	4400	1,980.00	1,980.00		
	- เหล็กกลมผิวเรียบ Ø 6 มม	21.00	เส้น	59.05	1,240.05	-	-	1,240.05		
	- เหล็กกลมผิวเรียบ Ø 12 มม	25.00	เส้น	224.19	5,604.75	-	-	5,604.75		
ยอดยกไป										
								358,808.24		

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนสะพานโยง

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสะพานโยง หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่างเทศบาลตำบลควนโดน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายวรงค์ ชูขวัญ

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ประมาณการโดย นายวรพงษ์ ชุ่มขวัญ										
ลำดับที่	รายการ	ยอद्यกมา	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	- ลวดผูกเหล็ก ไม้แบบ - ไม้แบบ 50%	9.00 15.00 7.50	กก. ตร.ม. ตร.ม.	48 - 550	432.36 - 4,125.00	- 139 -	- 2,085.00 -	432.36 2,085.00 4,125.00		
15	งานก่ออิฐบล็อกผนัง - อิฐบล็อกก่อผนังขนาด 19*39*7 ซม.	28.00 380.00	ตร.ม. ก้อน	- 13	- 4,940.00	120 -	3,360.00 -	3,360.00 4,940.00		
16	งานฉาบผนัง - ปูนฉาบผนัง	56.00 56.00	ตร.ม. ตร.ม.	100	5,600.00	118	6,608.00	6,720.00 12,208.00		
17	งานทาสีผนังกำแพง - งานทาสีผนัง	56.00	ตร.ม.	60	3,360.00	45	2,520.00	5,880.00		
18	งานไฟฟ้าในอาคาร - สาย THW 1*1.5 Sq mm. - สาย THW 1*2.5 Sq mm. - ท่อ PVC Ø 20 mm. ร้อยสายไฟ - คอนเบคเตอร์ไฟฟ้า - แลลัมกันบู 20 mm. - กล่อง 60 พัทสายไฟ - สวิตช์ไฟฟ้า - ปลั๊กไฟ - ชุดหลอดไฟ led 32 w - บล็อกลอย	2.00 3.00 25.00 5.00 100.00 5.00 4.00 2.00 11.00 4.00	ม้วน ม้วน เส้น ตัว ตัว กล่อง ตัว ตัว ชุด ตัว	1,150 1,250 40 100 5 40 120 125 250 30	2,300.00 3,750.00 1,000.00 500.00 500.00 200.00 480.00 250.00 2,750.00 120.00	- - - - - 80.0 156.0 190.0 211.0 80.0	- - - - - 400.00 624.00 380.00 2,321.00 320.00	2,300.00 3,750.00 1,000.00 500.00 500.00 600.00 1,104.00 630.00 5,071.00 440.00		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									414,453.60	

M.W.