



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนโดน ที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๕ บริเวณท่อเหลี่ยม - แยก
สะพานปากบาง รางระบายน้ำกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๕ เมตร ความยาวรางระบายน้ำ
รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลควนโดนกำหนด) ณ
ชุมชนปันจอร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง งานตามโครงการดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้การบริการของเทศบาลตำบล
ควนโดน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
เทศบาล เทศบาลตำบลควนโดนจึงขอประกาศเพื่อประสิทธ์พันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายดาเรศ นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๕ บริเวณท่อเหลี่ยม - แยกสะพานปากบาง (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานเทศบาลตำบลควนโดนกำหนด) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนโดน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๕ บริเวณท่อเหลี่ยม - แยกสะพานปากบาง รางระบายน้ำกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๕ เมตร ความยาว รางระบายน้ำรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน เทศบาลตำบลควนโดนกำหนด) ณ ชุมชนป็นจอร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคาที่แนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 ๑. นายหัสติน มั่นละ ประธานกรรมการ
 ๒. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ น้อยฤทธิ์ กรรมการ
 ๓. นายสานต์ หลีเส้น กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน

ที่ สด ๕๒๔๐๕/

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

ตามที่เทศบาลตำบลควนโดน ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ถ.ถนนเทศบาล ๕ บริเวณท่อเหลี่ยม-แยกหัวสะพานปากบาง ชุมชนปันจอร์ เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้ออกคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุม และกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ..ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ถ.ถนนเทศบาล ๕ บริเวณท่อเหลี่ยม-แยกหัวสะพานปากบาง
๒. สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนปันจอร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
๓. ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๗๕ เมตร ความยาว รางระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางเป็นเงิน จำนวน ๑,๐๔๐,๐๐๐.-บาท
๕. ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน.....๑๒๐.....วัน
๖. งวดงาน จำนวน.....๑.....งวด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายหัสติน มั่นละ)

รองปลัดเทศบาลตำบลควนโดน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสอาด หลีเส้น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

☐ เห็นชอบ

☐ เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายดาเร นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

...../...../.....

หน่วยงาน/ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน กองช่างเทศบาลตำบลควนโดน

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล.ถนนถนนเทศบาล5 บริเวณท่อเหลี่ยม-แยกสะพานปากบาง ชุมชนบันจอร์ รางระบายน้ำค.ส.ล.

ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.75เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 235.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ.ชุมชนบันจอร์ หมู่ที่ 6 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล

ผู้ประมาณการ ว่าที่ร้อยตรีรงค์ น้อยฤทธิ์ ประมาณราคาวันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	$X F_N$	ราคากลาง
1	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.							
1.1	งานดินขุด-ตัด	ลบ.ม	352.83	22.24	7,846.93	1.3795	30.68	10,824.84
1.3	งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม	9.40	660.12	6,205.13	1.3795	910.64	8,559.97
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม	9.40	2,056.07	19,327.06	1.3795	2,836.35	26,661.68
1.5	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม	149.00	2,455.53	365,873.97	1.3795	3,387.40	504,723.14
1.6	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB 6 มม	ตัน	1.30	31,318.69	40,714.30	1.3795	43,204.13	56,165.37
	- เหล็ก RB 9 มม	ตัน	4.35	32,450.68	141,160.46	1.3795	44,765.71	194,730.85
	- เหล็ก RB 12 มม	ตัน	2.12	29,439.25	62,411.21	1.3795	40,611.45	86,096.26
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	211.00	52.03	10,978.33	1.3795	71.78	15,144.61
	- ค่าแรงงานตัด ดัด และผูกเหล็ก	ตัน	7.77	4,100.00	31,857.00	1.3795	5,655.95	43,946.73
	- เหล็กฉาก L 40x40 ทน 4 มม. ยาว 6 ม	ท่อน	13.00	378.50	4,920.50	1.3795	522.14	6,787.83
	- ตัด เชื่อมเหล็กฉาก L 40x40 14.5กก/เส้น	กก.	188.50	10.00	1,885.00	1.3795	13.80	2,600.36
1.7	งานทาสีเหล็ก	ตร.ม.	12.48	35.00	436.80	1.3795	48.28	602.57
1.8	งานแบบ							
	งานไม้แบบ	ตร.ม	368.00	163.21	60,061.28	1.3795	225.15	82,854.54
1.9	งานท่อ PVC ขึ้น 8.5 Ø 2" 4 เมตร	ท่อน	8.00	209.35	1,674.80	1.3795	288.80	2,310.39
2.0	งานท่อ PVC ขึ้น 8.5 Ø 6" 4 เมตร	ท่อน	2.00	1,100.00	2,200.00	1.3795	1,517.45	3,034.90
2.1	งานรื้อถนนคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	ตร.ม	5.20	134.76	700.75	1.3795	185.90	966.69
	รวมงานถนน ค.ส.ล.	TOTAL			758,253.52			1,046,010.726

รวมค่างานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

= 758,253.517

FACTOR F = 1.3795

= 1,040,000.000

หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายหัสติน มั่นละ)

รองปลัดเทศบาลตำบลควนโดน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีรงค์ น้อยฤทธิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายสานต์ ทลีเส้น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน