



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลควนโดน ที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธการกำธร ๔๐๖ - ถนน
เทศบาล ๑๒ ถนนกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร

ณ ชุมชนตวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนเทศบาลตำบลควนโดนกำหนด) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง งานตามโครงการดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๔๙๗,๓๐๐.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การบริการของเทศบาล
ตำบลควนโดน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของเทศบาล เทศบาลตำบลควนโดนจึงขอประกาศเพื่อประสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายดาเร นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยนตรการกำธร ๔๐๖ - ถนนเทศบาล ๑๒

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลควนโดน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยนตรการกำธร ๔๐๖ - ถนนเทศบาล ๑๒ ถนนกว้าง

๓.๐๐ - ๔.๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ณ ชุมชนดูสนตะวันออก
หมู่ที่ ๕ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนเทศบาลตำบลควนโดนกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคาที่แนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| ๑. นายหัสติน มั่นละ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ น้อยฤทธิ์ | กรรมการ |
| ๓. นายसानต์ หลีเส้น | กรรมการ/เลขานุการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน

ที่ สด ๕๒๔๐๕/

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

ตามที่เทศบาลตำบลควนโดน ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธการ
กัธ ๔๐๖-ถนนเทศบาล ๑๒ ชุมชนตุนตะวันออก เทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้ออกคำสั่งที่
๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุม และกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว จึงขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธการกัธ ๔๐๖-ถนนเทศบาล ๑๒

ชุมชนตุนตะวันออก

๒. สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนตุนตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน

จังหวัดสตูล

๓. ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ ช่วง

- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร

- ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางเป็นเงิน จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.-บาท


๕. ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน.....๔๐.....วัน

๖. งวดงาน จำนวน.....๑.....งวด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ


(นายหัสติน มั่นละ)

รองปลัดเทศบาลตำบลควนโดน

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการฯ


(นายสานต์ ทลิ์เส้น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

☒ เห็นชอบ

☐ เห็นชอบ

ลงชื่อ..........

(นายดาเร นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

...../...../.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายขนตรการถาวร 406 - ถนนเทศบาล 12
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาว 215 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน
แบบเลขที่	- ลงวันที่ มีนาคม 2565
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	497,655.98	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ ผันซูก
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	497,655.98	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	497,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.215 กม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายหัตถิน มั่นละ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสามดี หลีเต็น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายชนบทการกักร 408 - ถนนเทศบาล 12
 สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.ควนโตน อ.ควนโตน จ.สตูล
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโตน
 แบบเลขที่ มกราคม 2565
 กำหนดราคากลางโดย นายฉานส์ หลีเส้น

นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 23 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (FALSE)	ตร.ม.						
	1.2 งานเรือคิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานเรือคิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	780.00	11.37	8,868.60	1.3795	15.68	12,234.23
	1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินกันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมกันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า ชม.	ลบ.ม.						
	1.8 หน้า ชม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	39.00	973.24	37,856.36	1.3795	1,342.56	52,360.80
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	780.00	383.38	299,020.80	1.3795	526.85	412,489.19
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามยาว	ม.	15.00	145.32	2,179.80	1.3795	200.47	3,007.03
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามยาว	ม.	133.00	72.51	9,643.83	1.3795	100.03	13,303.66
	2.4 รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานเคลือบผิวจราจร							
	4.1 งานเคลือบ ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานเคลือบ ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	616.32	3,081.60	1.3795	850.21	4,251.07
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อกักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								497,655.99

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

360,750.99
0.00
1.3795
0.0000