

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านลูโบ๊ะการันยี หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 โดยวิธีคัดเลือก / สบมกีฬา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,647,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านลูโบ๊ะการันยี หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗** เป็นเงิน 9,658,584.01 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อาลี ยะฟา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต. บ้านควน
 - 7.2 ณรงค์ น้อยฤทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.3 อรุณ ครุฑจอน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

อรุณ ครุฑจอน

27 พฤศจิกายน 2567 13:58:49

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านควน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

จำนวนราคากลาง _____ เมื่อวันที่ _____

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านคูโบะการันยี หมู่ที่ 7 จำนวน 1.000 หลังละ 9,658,584.01 บาท	9,658,584.01	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบลีบบาทหนึ่งสตางค์)	9,658,584.01	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านคูโบะการันย์ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านควน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อาลี ยะฟา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณรงค์ น้อยฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรุณ ครุฑจอน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณ ครุฑจอน

27 พฤศจิกายน 2567 14:02:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านลูโบ๊ะการันยี หมู่ที่ 7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านลูโบ๊ะการันยี หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านควน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านลูโบ๊ะการันยี หมู่ที่ 7 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	7,435,399.55	1.2990	9,658,584.01	
รวมค่าก่อสร้าง				9,658,584.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,024.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,658,584.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านคูโบะการันยี หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านควน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

(อาลี ยะฟา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรุณ ครุฑจั่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณรงค์ น้อยฤทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณ ครุฑจั่น

27 พฤศจิกายน 2567 14:01:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านลูโบะการันยี หมู่ที่ 7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านลูโบะการันยี หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านควน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานดินถม		รวม					1,591,605.40	
2	2. งานสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) กว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร		รวม					3,024,703.12	
3	3. งานลานกีฬาอเนกประสงค์ กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร		รวม					987,850.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,435,399.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรุณ ครุฑจัน

27 พฤศจิกายน 2567 14:00:15

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านลูโบ๊ะการันยี หมู่ที่ 7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านลูโบ๊ะการันยี หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านควน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	4. งานรั้วตะแกรงเหล็ก สูง 6.00 เมตร ยาว 284.00 เมตร		รวม					795,461.19	
5	5. งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 230.00 เมตร		รวม					703,618.84	
6	6. งานลงหินคลุกปรับบริเวณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3500 ตารางเมตร		รวม					239,620.50	
7	7. งานติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ จำนวน 36 โคม		รวม					92,540.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,435,399.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,435,399.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรุณ ครุฑจัน

27 พฤศจิกายน 2567 14:00:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานดินถม								
	- งานปรับพื้นที่ ล้มต้นไม้	8,000.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.90	31,200.00	31,200.00	
	- วัสดุรองพื้นทาง (หินผุ)	7,255.000	ลบ.ม.	215.08	1,560,405.40	0.00	0.00	1,560,405.40	
	รวมค่า1. งานดินถม	-	-	215.08	1,560,405.40	3.90	31,200.00	1,591,605.40	
2	2. งานสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) กว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร								
	- ทราหยาบรองพื้น	150.000	ลบ.ม.	731.46	109,719.00	112.00	16,800.00	126,519.00	
	- คอนกรีต 240 ksc	288.000	ลบ.ม.	2,242.99	645,981.12	327.00	94,176.00	740,157.12	
	- เหล็กตะแกรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. # 0.20 เมตร	2,400.000	ตร.ม.	24.30	58,320.00	5.00	12,000.00	70,320.00	
	- ไม้แบบ	48.000	ตร.ม.	388.07	18,627.36	139.00	6,672.00	25,299.36	
	- งานติดตั้งหญ้าเทียมพร้อมเม็ดยางดำ	2,400.000	ตร.ม.	650.00	1,560,000.00	150.00	360,000.00	1,920,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานติดตั้งหญ้าเทียม	60.000	ตร.ม.	450.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- คั่นหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 ม. ความยาวท่อน 1.00 เมตร	200.000	ท่อน	210.28	42,056.00	42.00	8,400.00	50,456.00	
	- งานไหลทางหินเกล็ด	52.000	ลบ.ม.	581.49	30,237.48	112.00	5,824.00	36,061.48	
	- ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	191.59	766.36	0.00	0.00	766.36	
	- ชุดประตูฟุตบอล กว้าง 4.50 เมตร สูง 2.00 เมตร (1 ชุด 2 ประตู)	1.000	ชุด	12,091.80	12,091.80	0.00	0.00	12,091.80	
	- ชุดม้านั่ง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 3.00 เมตร	8.000	ชุด	2,004.00	16,032.00	0.00	0.00	16,032.00	
	รวมค่า 2. งานสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) กว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร	-	-	19,565.98	2,520,831.12	887.00	503,872.00	3,024,703.12	
	3. งานลานกีฬาอเนกประสงค์ กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร								
	- ทราบดีกรบรองพื้น	93.750	ลบ.ม.	731.46	68,574.37	112.00	10,500.00	79,074.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. # 0.20 เมตร	1,500.000	ตร.ม.	24.30	36,450.00	5.00	7,500.00	43,950.00	
	- คอนกรีต 240 ksc	180.000	ลบ.ม.	2,242.99	403,738.20	327.00	58,860.00	462,598.20	
	- CONSTRUCTION JOINT	220.000	เมตร	58.67	12,907.40	0.00	0.00	12,907.40	
	- ไม้แบบ	33.600	ตร.ม.	388.07	13,039.15	139.00	4,670.40	17,709.55	
	- งานขัดผิวหน้าคอนกรีต	1,500.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	45,000.00	45,000.00	
	- งานไหลทางหินเกล็ด	8.000	ลบ.ม.	581.49	4,651.92	112.00	896.00	5,547.92	
	- สีรองพื้น Sealer ขนาดถึง 25 กก. (ทารองพื้น 2 เทียว)	50.000	ถัง	2,580.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	
	- สีลานกัฟพองเนกประสงค์ สีอะคริลิก ขนาด 20 กก. (ทา 2 เทียว)	25.000	ถัง	3,280.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	
	- ค่าแรงทาสีสนามกีฬา	1,500.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	45,000.00	45,000.00	
	- แผ่นพลาสติกใส่รองพื้นเทคอนกรีต ขนาด 0.07 มม. ขนาดม้วน 1.20 x 2.40 เมตร	13.000	ม้วน	718.70	9,343.10	0.00	0.00	9,343.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ประตูฟุตบอล ฟุตซอล กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.00 เมตร (1 ชุด 2 ประตู)	1.000	ชุด	11,691.80	11,691.80	0.00	0.00	11,691.80	
	- ชุดเสาเหล็กสำเร็จรูป วอลเลย์บอล / ตะกร้อ	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ชุดม้านั่ง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 3.00 เมตร	7.000	ชุด	2,004.00	14,028.00	0.00	0.00	14,028.00	
	รวมค่า 3. งานลานกีฬาอเนกประสงค์ กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร	-	-	39,301.48	815,423.94	755.00	172,426.40	987,850.34	
	4. งานรั้วตะแกรงเหล็ก สูง 6.00 เมตร ยาว 284.00 เมตร								
	- งานดินชุด ถมคัน	150.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	16,800.00	16,800.00	
	- ทราดยาปราบร่องพื้น	7.650	ลบ.ม.	731.46	5,595.66	112.00	856.80	6,452.46	
	- คอนกรีต 240 ksc	23.800	ลบ.ม.	2,242.99	53,383.16	327.00	7,782.60	61,165.76	
	- ไม้แบบ	156.000	ตร.ม.	543.29	84,753.24	139.00	21,684.00	106,437.24	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.186	ตัน	25,224.65	4,691.78	4,400.00	818.40	5,510.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB 12 มม.	1.335	ตัน	21,705.90	28,977.37	3,600.00	4,806.00	33,783.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.500	กก.	48.04	2,185.82	0.00	0.00	2,185.82	
	- ลวดตาข่ายสานเบอร์ 12 (2.2 มม.) ขนาดตา 1.50 x 1.50 นิ้ว	1,662.000	ตร.ม.	84.11	139,790.82	0.00	0.00	139,790.82	
	- เหล็กแป๊บ กัลวาไนซ์ ขนาด 3 x 1-1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	100.000	ท่อน	557.94	55,794.00	0.00	0.00	55,794.00	
	- เหล็กแป๊บ กัลวาไนซ์ ขนาด 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	208.000	ท่อน	219.63	45,683.04	0.00	0.00	45,683.04	
	- เหล็กแป๊บ กัลวาไนซ์ ขนาด 1 x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.	140.000	ท่อน	150.47	21,065.80	0.00	0.00	21,065.80	
	- ค่าแรงตัด เชื่อมประกอบ รั้วตะแกรงเหล็ก	8,245.000	กก.	0.00	0.00	12.00	98,940.00	98,940.00	
	- เหล็กแผ่น (แผ่นเพส) ขนาด 0.20 x 0.60 เมตร หนา 6 มม.	50.000	แผ่น	163.55	8,177.50	69.96	3,498.00	11,675.50	
	- เหล็กแผ่น (แผ่นเพส) ขนาด 0.10 x 0.10 เมตร หนา 6 มม.	92.000	แผ่น	33.64	3,094.88	10.00	920.00	4,014.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เหล็กแผ่น (แผ่นเพส) ขนาด 1/2 x 0.07 x 0.10 เมตรหนา 6 มม.	400.000	แผ่น	10.00	4,000.00	3.00	1,200.00	5,200.00	
	- พุกเหล็กขนาด 3/8 นิ้ว	368.000	ตัว	6.60	2,428.80	0.00	0.00	2,428.80	
	- คันทันขนาด 0.15 x 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร	284.000	ท่อน	210.28	59,719.52	42.00	11,928.00	71,647.52	
	- สีนํ้ามันทา กันสนิม / ทาสีเหล็กแป้น	406.000	ตร.ม.	45.00	18,270.00	38.00	15,428.00	33,698.00	
	- ตาข่ายอวนขนาด 0.12 x 0.12 เมตร หนา 3.8 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	1,284.000	ตร.ม.	45.00	57,780.00	12.00	15,408.00	73,188.00	
	รวมค่า 4. งานรั้วตะแกรงเหล็ก สูง 6.00 เมตร ยาว 284.00 เมตร	-	-	52,022.55	595,391.39	8,876.96	200,069.80	795,461.19	
	5. งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 230.00 เมตร								
	- งานดินขุด ถมคืน	256.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	28,672.00	28,672.00	
	- ทราดยาปราบร่องพื้น	11.500	ลบ.ม.	731.46	8,411.79	112.00	1,288.00	9,699.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 240 ksc	76.250	ลบ.ม.	2,242.99	171,027.98	327.00	24,933.75	195,961.73	
	- ไม้แบบ	956.000	ตร.ม.	194.03	185,492.68	139.00	132,884.00	318,376.68	
	- เหล็ก RB 9 มม.	4.350	ตัน	24,003.76	104,416.35	4,400.00	19,140.00	123,556.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	130.500	กก.	48.04	6,269.22	0.00	0.00	6,269.22	
	- เหล็กฉาก หนา 4 มม.ขนาด 40 x 40 มม.ยาว 6.00 เมตร	16.000	ท่อน	397.20	6,355.20	139.00	2,224.00	8,579.20	
	- ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5	23.000	ท่อน	191.59	4,406.57	0.00	0.00	4,406.57	
	- ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	10.000	ท่อน	607.48	6,074.80	140.00	1,400.00	7,474.80	
	- งานทาสีน้ำมัน	7.500	ตร.ม.	45.00	337.50	38.00	285.00	622.50	
	รวมค่า5. งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 230.00 เมตร	-	-	28,461.55	492,792.09	5,407.00	210,826.75	703,618.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	6. งานลงหินคลุกปรับบริเวณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3500 ตารางเมตร								
	- ลงหินคลุกปรับบริเวณ	350.000	ลบ.ม.	684.63	239,620.50	0.00	0.00	239,620.50	
	รวมค่า6. งานลงหินคลุกปรับบริเวณ	-	-	684.63	239,620.50	0.00	0.00	239,620.50	
	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3500 ตารางเมตร								
7	7. งานติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ จำนวน 36 โคม								
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 200 W	36.000	ชุด	2,420.56	87,140.16	150.00	5,400.00	92,540.16	
	พร้อมแผงโซล่าเซลล์								
	รวมค่า7. งานติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์	-	-	2,420.56	87,140.16	150.00	5,400.00	92,540.16	
	จำนวน 36 โคม								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,435,399.55	