



ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ขอย ๒ รหัสทาง
แผ่นดิน ๕๐๐๓๐ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

.....
ตามที่ เทศบาลตำบลควนโดน มีความประสงค์จะจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ขอย ๒ รหัสทางแผ่นดิน ๕๐๐๓๐ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัด
สตูล โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง งานตามโครงการดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๓๓๖,๗๘๔.๙๑ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบเอ็ด
สตางค์) เพื่อให้การบริการของเทศบาลตำบลควนโดน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาล เทศบาลตำบลควนโดนจึงขอประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายดาเร นานาเลน)

นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,376,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030
ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล รางระบายน้ำกว้างภายใน 0.55 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.90
เมตร (ตามแบบแปลนกำหนดระยะทาง 157.00 เมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(แบบเปิด) กว้าง 3.00 เมตร ยาว
38.00 เมตร ความลึก 1.50 เมตร (ตามแบบแปลนกำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน 1,376,784.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อำเภอ เพชรสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลควนโดน

7.2 วรพงษ์ ชุมขวัญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 สานต์ หลีเส้น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ขอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนโดน อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดสตูล	
คำนวณราคากลางโดย	เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,051,036.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,051,036.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,051,036.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	250.000	ลบ.ม.	0.00		153.00	38,250.00	38,250.00	
	- พรายหยาบอัดแน่น	18.000	ลบ.ม.	714.33	12,857.94	121.00	2,178.00	15,035.94	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	18.000	ลบ.ม.	2,021.03	36,378.54	427.00	7,686.00	44,064.54	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc 320 ksc	109.000	ลบ.ม.	2,207.94	240,665.46	522.00	56,898.00	297,563.46	
	- เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม SR 24	.023	ตัน	25,477.90	585.99	4,900.00	112.70	698.69	
	- เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม SR24	5.479	ตัน	24,670.18	135,167.91	4,900.00	26,847.10	162,015.01	
	- งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม 24	1.100	ตัน	26,206.11	28,826.72	3,900.00	4,290.00	33,116.72	
	- [42.68] ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	125.000	กก.	45.73	5,716.25	0.00	0.00	5,716.25	
	- [39.96] ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	151.000	กก.	46.03	6,950.53	0.00	0.00	6,950.53	
	- ท่อ PVC 2"	12.000	ท่อน	186.92	2,243.04	0.00	0.00	2,243.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผนพื้นที่สำเร็จรูปชนิดทองเรียบ รับ นน. บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 กก. / ตร.ม.	10.000	แผ่น	337.50	3,375.00	118.00	1,180.00	4,555.00	
	- ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.20 * 1.20 เมตร	10.000	ท่อน	750.00	7,500.00	821.28	8,212.80	15,712.80	
	- งานไม่แบบก่อสร้าง	705.000	ตร.ม.	440.00	310,200.00	163.00	114,915.00	425,115.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	83,103.67	790,467.38	16,025.28	260,569.60	1,051,036.98	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,051,036.98	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล คิงนิล อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	1.000	ป้าย	3,500.00	ราคาทองที่ก่อสร้างเหมารวม
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ฝ่ายโครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

รายการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ดำเนินการติดตั้งตามแบบแปลนในสัญญาก่อสร้าง

หน่วย : บาท

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ฝ่ายโครงการ	3,500.00	ติดตั้งตามแบบแปลนเทศบาลตำบลควนโดน
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ขอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ขอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030-ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างคูระบายน้ำ	1,051,036.98	1.3066	1,373,284.91	
รวมค่าก่อสร้าง				1,373,284.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,373,284.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ขอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ขอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,373,284.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,373,284.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีตัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(อาพล เพชรสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สานต์ หลีเส้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วรพงษ์ ชุมขวัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ : 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลควนโดน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างดูระบบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 1,373,284.91 บาท	1,373,284.91	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	3,500.00	
สรุป	ราคากลาง	1,376,784.91	
ราคากลาง (..... พึ่งหลักฐานสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาวิถี ซอย 2 รหัสทางหลวงแผ่นดิน 50030 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน

สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสตูล	ตำบล	ควนโดน	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่	0						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลควนโดน เทศบาลตำบลควนโดน						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด						
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						



(อำพล เพชรสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วรพงษ์ ชุมขวัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สันต์ หัตถิเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง