

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ๒ ช่อง บริเวณถนนเทศบาล ๔ (ชุมชนควนสตอ)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๔,๘๐๐ บาท (เงินสามแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ๒ ช่องบริเวณถนนเทศบาล ๔ (ชุมชนควนสตอ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หมู่ที่ ๘ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลควนโดนกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๗๑,๐๑๘.๐๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคาที่เหมาะสม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร	ประธานกรรมการ
๒. นายเอกชัย แซ่หวัง	กรรมการ
๓. นายสอาด หลีเส้น	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอด

โครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กเสริมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 2 ช่อง บริเวณถนนเทศบาล 4 (ชุมชนควนสตอ)

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเสริมขนาด กว้าง 1.80 เมตร ลึก 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ชุมชนควนสตอ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ประมาณราคา วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดินซุด	ลูกบาศก์เมตร	54.00	23.08	1,246.32	1.3822	31.90	1,722.66
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลูกบาศก์เมตร	28.00	2,242.99	62,803.72	1.3822	3100.26	86,807.30
3	งานคอนกรีตหยาบ	ลูกบาศก์เมตร	1.80	2,050.90	3,691.62	1.3822	2834.75	5,102.56
4	งานทรายหยาบรองพื้น	ลูกบาศก์เมตร	1.80	714.33	1,285.79	1.3822	987.35	1,777.22
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-			-
	RB Ø 6 มม.	คืบ	0.02	31,831.85	636.64	1.3822	43997.98	879.96
	RB Ø 9 มม.	คืบ	0.98	28,230.47	27,665.86	1.3822	39020.16	38,239.75
	RB Ø 25 มม. (DOWEL)	คืบ	0.10	26,788.19	2,678.82	1.3822	37026.64	3,702.66
	DB Ø 12 มม.	คืบ	1.41	27,393.07	38,624.23	1.3822	37862.70	53,386.41
	DB Ø 16 มม.	คืบ	0.63	24,934.40	15,708.67	1.3822	34464.33	21,712.53
6	ลวดผูกเหล็ก	กิโลกรัม	61.00	49.78	3,036.58	1.3822	68.81	4,197.16
7	งานไม้แบบคืบ 50%	ลูกบาศก์ฟุต	58	469.22	27,214.76	1.3822	648.56	37,616.24
8	ตะปูยึดไม้แบบก่อสร้าง	กิโลกรัม	92	46.26	4,255.92	1.3822	63.94	5,882.53
9	ทรายหยาบถมข้าง	ลูกบาศก์เมตร	5	714.33	3,571.65	1.3822	987.35	4,936.73
10	joint filler	ตารางเมตร	15.66	50.00	783.00	1.3822	69.11	1,082.26
11	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตารางเมตร	22.4	128.29	2,873.70	1.3822	177.32	3,972.02
TOTAL								271,018.01

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3822

คิดเป็นเงินงบประมาณ

=	196,077.28
=	271,018.01
=	271,018.01

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ส.ค.ค. ขวัญชัย ปิมะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายเอกชัย แซ่หว้ง)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายสันทัด ห่อเสี้ยน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน