

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 2
 ชุมชนควนโดนใน โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 2 ชุมชนควนโดนใน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,640,400.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนราษฎร์อุทิศ 2
 (ชุมชนควนโดนใน) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 - 0.75 เมตร
 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 295.00 เมตร เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 1,079,585.85 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ธวัชชัย ปิยะสาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 เอกชัย แซ่หวัง กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 - 7.3 สานต์ หลีเส้น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนานงาน

ธวัชชัย ปิยะสาร

04 กันยายน 2566 15:38:02

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนราษฎร์วิทยุทิศ ซอย 2 ชุมชนควนโดนโนน

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนราษฎร์วิทยุทิศ ซอย 2 ชุมชนควนโดนโนน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

ลำดับที่	ชื่อที่ 1	ชื่อที่ 2	ชื่อที่ 3	ชื่อที่ 4	ชื่อที่ 5	ชื่อที่ 6	ค่า Factor F	ชื่อที่ 7		หมายเหตุ
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางระบายน้ำ									
1.1	งานดิน									
1.1.1	งานดินชุด	1,249,000	ลบ.ม.	34.34	42,890.66	1.3589		46.66	58,284.11	
1.1.2	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	590,000	ตร.ม.	2.72	1,604.80	1.3589		3.69	2,180.76	
2	งานโครงสร้าง									
2.1	งานคอนกรีต									
2.1.1	ทรายหยาบรองพื้น	12,000	ลบ.ม.	714.33	8,571.96	1.3589		970.70	11,648.43	
2.1.2	คอนกรีตหยาบ	12,000	ลบ.ม.	2,050.00	24,600.00	1.3589		2,785.74	33,428.94	
2.1.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก									
2.1.3.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	133,000	ลบ.ม.	3,010.96	400,457.68	1.3589		4,091.59	544,181.94	
3	งานเหล็กเสริม									
3.1	เหล็กเส้นลวดเรียบ									
3.1.1	เหล็กเส้นลวดเรียบ ศก. 6 มม.	2,226	ตัน	27,619.10	61,480.11	1.3589		37,531.59	83,545.32	

ธวัชชัย ปะมะสาร

04 กันยายน 2566 15:41:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 2 ชุมชนควนโดนใน

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 2 ชุมชนควนโดนใน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ข้อ่งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อ่งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อ่งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3.1.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	6.182	ตัน	24,017.72	148,477.54	1.3589	32,637.67	201,766.12	
3.1.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 12 มม.	2.455	ตัน	21,890.65	53,741.54	1.3589	29,747.20	73,029.37	
3.1.4	ลวดผูกเหล็ก	325.000	กก.	49.78	16,178.50	1.3589	67.64	21,984.96	
4.1	งานไม้แบบก่อสร้าง ไม้แบบ								
4.1.1	ตะปูตีแบบ ขนาด 3 นิ้ว	291.000	กก.	46.26	13,461.66	1.3589	62.86	18,293.04	
5	งานเบตเมนต์								
5.1	งานอื่นๆ								
5.1.1	งานเหล็กฉาก 3"x 3" ทนฯ 4 มม.	20.000	ท่อน	403.48	8,069.60	1.3589	548.28	10,965.77	
5.1.2	คานะรงงานเหล็กฉาก 3"x 3" ทนฯ 4 มม.	262.000	กก.	14.00	3,668.00	1.3589	19.02	4,984.44	
5.1.3	ท่อ พีวีซี ศก. 2 นิ้ว	18.000	ท่อน	197.20	3,549.60	1.3589	267.97	4,823.55	
5.1.4	ท่อ พีวีซี ศก. 6 นิ้ว	5.000	ท่อน	1,214.95	6,074.75	1.3589	1,650.99	8,254.97	
5	งานพาสีน้ำมัน	36.000	ตร.ม.	45.26	1,629.36	1.3589	61.50	2,214.13	

จรัลชัย ปิยะสาร

04 กันยายน 2566 15:41:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานโครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนราษฎร์วิทยุ ซอย 2 ชุมชนควนโดนใน

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนราษฎร์วิทยุ ซอย 2 ชุมชนควนโดนใน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

794,455.76

รวมราคากลางทั้งสิ้น

1,079,585.85

ราคากลาง (.....) หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์

ธวัชชัย ปะละสาร

04 กันยายน 2566 15:41:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ งานโครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 2 ชุมชนสวนโคกใน
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 2 ชุมชนสวนโคกใน
หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนโดน / เทศบาลตำบลควนโดน


(ธีรชัย ปะสาร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกชัย แฉหว่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สานต์ ทธิ์สัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง