

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทราย-กุ่มจามัง (หน้ามัสยิดลูโป๊ะการันยี) หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทราย – กุ่มจามัง (หน้ามัสยิดลูโป๊ะการันยี) หมู่ที่ ๗ บ้านลูโป๊ะการันยี ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๒,๑๘๗.๖๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรุณ ครุฑจ้อน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐพนธ์ สกลพรวิสิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกทราย - กุ้งจามัง (หน้ามัสยิดลูโปะการันยิ) หมู่ที่ 7 บ้านลูโปะการันยิ

ช่วงที่ 1 กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 100 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 45 เมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.บ้านควน กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 24 สิงหาคม 2569 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองสตูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 38.83 บาท

เงื่อนไข Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง (บาท)
	ช่วงที่ 1 กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 100 เมตร							
	ก. คูระบายน้ำ (ไม่รวมฝापิด)							
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	26.00	2,747.23	71,427.98	1.3821	3,796.95	98,720.61
2	เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	ตัน	2.784	26,008.86	72,408.67	1.3821	35,946.85	100,076.02
3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	69.00	45.73	3,155.37	1.3821	63.20	4,361.04
4	ไม้แบบ (2)	ตร.ม.	370.00	339.10	125,467.00	1.3821	468.67	173,407.94
5	ขุดดิน	ลบ.ม.	220.00	23.74	5,222.80	1.3821	32.81	7,218.43
6	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	6.25	600.01	3,750.06	1.3821	829.27	5,182.96
	ข. ฝापิดคูระบายน้ำ				-			
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	14.55	2,747.23	39,972.20	1.3821	3,796.95	55,245.57
8	เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	ตัน	2.368	26,008.86	61,588.98	1.3821	35,946.85	85,122.13
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	59.00	45.73	2,698.07	1.3821	63.20	3,729.00
10	ไม้แบบ (2)	ตร.ม.	77.40	339.10	26,246.34	1.3821	468.67	36,275.07
11	เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	8.00	517.29	4,138.32	1.3821	714.95	5,719.57
12	งานทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	ตร.ม.	7.20	81.00	583.20	1.3821	111.95	806.04
13	งานท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	12.00	269.72	3,236.64	1.3821	372.78	4,473.36
	งานประกอบ อื่น ๆ				-			
14	งานเทคอนกรีตข้างคูระบายน้ำ	ลบ.ม.	3.00	2,747.23	8,241.69	1.3821	3,796.95	11,390.84
15	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40 เมตร	ท่อน	5.00	735.75	3,678.75	1.3821	1,016.88	5,084.40
รวมเงินช่วงที่ 1					431,816.07			596,812.98
	ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 45 เมตร							
	ก. คูระบายน้ำ (ไม่รวมฝापิด)							
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	8.55	2,747.23	23,488.82	1.3821	3,796.95	32,463.89
2	เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	ตัน	0.543	29,660.22	16,105.50	1.3821	40,993.39	22,259.41
3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	13.50	45.73	617.36	1.3821	63.20	853.25
4	ไม้แบบ (2)	ตร.ม.	130.00	339.10	44,083.00	1.3821	468.67	60,927.11
5	ขุดดิน	ลบ.ม.	68.00	23.74	1,614.32	1.3821	32.81	2,231.15
6	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	2.00	600.01	1,200.02	1.3821	829.27	1,658.55

	ข. ฝาปิดคูระบายน้ำ				-			
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	4.52	2,747.23	12,417.48	1.3821	3,796.95	17,162.20
8	เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	ตัน	0.189	29,660.22	5,605.78	1.3821	40,993.39	7,747.75
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.70	45.73	214.93	1.3821	63.20	297.06
10	ไม้แบบ (2)	ตร.ม.	22.50	339.10	7,629.75	1.3821	468.67	10,545.08
11	เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	4.00	517.29	2,069.16	1.3821	714.95	2,859.79
12	งานทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	ตร.ม.	3.00	81.00	243.00	1.3821	111.95	335.85
13	งานท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	6.00	269.72	1,618.32	1.3821	372.78	2,236.68
	งานประกอบ อื่น ๆ				-			
14	งานเทคอนกรีตข้างคูระบายน้ำ	ลบ.ม.	1.00	2,747.23	2,747.23	1.3821	3,796.95	3,796.95
รวมเงินช่วงที่ 2					119,654.66			165,374.71
รวมเงิน ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2					551,470.73			762,187.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=	551,470.73
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3821	=	762,187.69
ราคาเฉลี่ยต่อเมตร ช่วงที่ 1	100	=	5,968.13
ราคาเฉลี่ยต่อเมตร ช่วงที่ 2	45	=	3,674.99

คณะกรรมการกำหนดราคา พิจารณาเห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ ครุฑจั่น)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์)
กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพนธ์ สกลพรวิสิน)
กรรมการ