

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโคกทราย ๕ - โคกทราย ๗ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโคกทราย ๕ - โคกทราย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกทราย กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนกำหนด
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๕,๘๘๔.๒๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอรุณ ครุฑจั่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - ๗.๓ นายณัฐพันธ์ สกลพรุดิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขอยโคกทราย 5 - โคกทราย 7 หมู่ที่ 3 บ้านโคกทราย กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร

หนา 0.10 เมตร ยาว 120 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.บ้านควน กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล


วันที่ 24 สิงหาคม 2569 ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองสตูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 38.83 บาท

เงื่อนไข Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง (บาท)
ก. คูระบายน้ำ (ไม่รวมฝापิด)								
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	31.63	2,747.23	86,894.88	1.3821	3,796.95	120,097.42
2	เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	ตัน	0.046	29,660.22	1,364.37	1.3821	40,993.39	1,885.70
3	เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	ตัน	3.165	26,008.86	82,318.04	1.3821	35,946.85	113,771.77
4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	80.00	45.73	3,658.40	1.3821	63.20	5,056.27
5	ไม้แบบ (2)	ตร.ม.	418.00	339.10	141,743.80	1.3821	468.67	195,904.11
6	ขุดดิน	ลบ.ม.	171.00	23.74	4,059.54	1.3821	32.81	5,610.69
7	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	7.50	600.01	4,500.08	1.3821	829.27	6,219.55
ข. ฝापิดคูระบายน้ำ								
8	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	14.64	2,747.23	40,219.45	1.3821	3,796.95	55,587.30
9	เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	ตัน	1.490	26,008.86	38,753.20	1.3821	35,946.85	53,560.80
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37.00	45.73	1,692.01	1.3821	63.20	2,338.53
11	ไม้แบบ (2)	ตร.ม.	70.00	339.10	23,737.00	1.3821	468.67	32,806.91
งานประกอบ อื่น ๆ								
12	งานรื้อพื้นถนน คสล.เดิม หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	7.20	72.00	518.40	1.3821	99.51	716.48
13	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 เมตร	ท่อน	10.00	2,136.12	21,361.20	1.3821	2,952.33	29,523.31
14	หินผุถมหลังท่อ	ลบ.ม.	12.00	169.15	2,029.80	1.3821	233.78	2,805.39
รวมเงิน					452,850.17			625,884.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=	452,850.17
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3821	=	625,884.22
ราคาเฉลี่ยต่อเมตร	120	=	5,215.70

คณะกรรมการกำหนดราคา พิจารณาเห็นชอบราคากลาง

 (ลงชื่อ) (นายอรุณ ครุฑจั่น) ประธานกรรมการ	 (ลงชื่อ) (ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ น้อยฤทธิ์) กรรมการ	 (ลงชื่อ) (นายณัฐพนธ์ สกลพรพิน) กรรมการ
---	---	--